GROUPE DE DOSAGE DIOXYDE DE ClO_2

IMPERATIF PREVOIR EQUIPEMENTS DE SECURITE LOCAL AVEC VENTILATION HAUTE ET BASSE

P0029819 5,5L/h
P0029820 60L/h
Pompe d'injection de dioxyde de chlore
+ accesssoires de raccordement P0029825

OPTIONS A ou B ou A+B



OPTION A : POUR MESURE LOCALE (raccordement au coffret du generateur ClO2)

PK0029801 =
Kit sonde de mesure de dioxyde ClO2 (5)

- P0960515** Sonde dioxyde de chlore
- C0945812** Canne échantillon
- P0029807** Panneau équipé de
- P0048617 Debit
- P0043085 Detendeur
- C0690661** Tube PE 4x6

ou

PK0029802 =
Kit sonde de mesure dioxyde de ClO2+chlorite (5bis)

- P0060103** Sonde Chlorite 0.2ppm
- P0960515** Sonde dioxyde de chlore
- C0945812** Canne échantillon
- P0029807** Panneau équipé de
- P0048617 Debit
- P0043085 Detendeur
- C0690661** Tube PE 4x6

OPTION : B POUR MESURE DEPORTEE (ensemble autonome) CONSEILLE

(6) **P0002942** = Coffret PROBOX ClO2 y compris
Sonde dioxyde de chlore 0.2 ppm

P0029807 Panneau équipé
C0945862 canne échantillon
C0690661 tube 4 x 6

ou (6bis) **P0002941** = Coffret PROBOX ClO2+chlorites y compris
Sonde dioxyde de chlore 0.2 ppm
Sonde chlorite 0.2 ppm

P0029807 Panneau équipé
C0945862 canne échantillon
C0690661 tube 4 x 6



P0029807** Panneau équipé

NOTA : *** = Inclus dans P0029804** ► **GENERATEUR ClO2 PERMO BIOX 30gr l/h**

**** = Inclus dans PK00029801** **et PK00029802**

P0029812 : TUBE PTFE 4/6 LIAISON INTERNE PERMO BIOX

EMISSIONS	ELABORE	VERIFIE	APPROUVE	DATE	REV.
MISE A JOUR	GBO	FTE	JRO	27/01/09	D
MISE A JOUR	GBO	FTE	JRO	13/11/08	C
MISE A JOUR	GBO	FTE	JRO	1/9/08	B
PREMIERE EMISSION	GBO	FTE	PFR	28/7/08	A

permo TRAITEMENT DES EAUX
DEPARTEMENT INDUSTRIE
BWT FRANCE S.A.S

GROUPE DE DOSAGE DIOXYDE DE CHLORE PERMO BIOX

FORMAT	CODE AFFAIRE	CODE NOMENCLATURE	CODE ARTICLE	NUMERO DU DOCUMENT	REV.
A2	.	.	.	N 08-19	D
	ECH. .	NATURE	PID		

Ce document est la propriété de BWT FRANCE-PERMO. Il ne pourra être divulgué, ni copié sans son autorisation expresse et écrite.